



PÄIVÄKODIN PYSÄKÖINNIN MITOITUS

Saattoliikenne: 16 ap
Henkilökunta: 2 ap
Kiinteistön huolto: 1 ap
Liikuntaesteiset: 1 ap

YHTEENSÄ 20 ap

ERIKOISKULJETUSTEN HUOMIOINTI
KIERTOLIITTYMÄSSÄ

Lempääläntie toimii nykyisin suurten erikoiskuljetusten (7x7x40 m) reittinä. Kiertoliittymän jatkosuunnittelussa tulee huomioida seuraavat seikat:

- Punainen alue:
- kantavat rakenteet
 - madalletut reunakivet
 - irrotettavat liikennemerkit
 - ei valaisimia

- Vihreä alue:
- irrotettavat liikennemerkit
 - ei valaisimia

Lisäksi ei-luvanvaraiset erikoiskuljetukset on päästävä kiertoliittymästä läpi normaalia ajosuuntaa käyttäen. Koko liittymäalueen valaistus voidaan hoitaa kiertosaarekkeen keskeltä.

MERKINTÖJEN SELITYS

- REUNAKIVI, KORKEA / MADALLETTU
- UPOTETTU REUNAKIVI
- REUNAKIVETÖN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
- KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
- ISTUTETTAVA PUU

SUUNNITELMAN KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ GK24/ N2000



Kaupunkiympäristön
kehittäminen

TERÄVÄNKATU

MULTISILTA

YLEISSUUNNITELMA
KATUJÄRJESTELYT 1:500
POIKKILEIKKAUS 1:100



Piirt. Tiina Sainio
Suunn. Tiina Sainio
Tark. Leena Manelius

Ylan päätös:	
Suunnittelupäällikön päätös:	§
Muutos	
Tark.	
Hyv.	
Pvm.	22.11.2018
Korvaa piir.n:o	
Ark.n:o	
Piir.n:o	

